

## Skaidrojošais apraksts

“SPIRTA DEDZINĀTAVAS”

JUMTA ATJAUNOŠANA

“SPIRTA DEDZINĀTAVAS”, STRAZDE, STRAZDES PAG., TALSU NOV.

KADASTRA APZĪM. 8886 003 0133 001

Apliecinājumu karte – “Spirta dedzinātavas” jumta atjaunošana adresē “Spirta dedzinātavas”, Strazde, Strazdes pagasta Talsu novadā izstrādāta, pamatojoties uz būvniecības ierosinātāja darba uzdevumu.

Projektā paredzēts veikt “Spirta dedzinātavas” mājas ar kadastra apzīmējumu 8886 003 0133 001 vienstāvīgā korpusa jumta atjaunošanu ar jumta seguma nomaiņu.

Esošajai ēkai divstāvīgajam korpusam ir jau nomainīts jumts uz metāla dakstiņveida jumta segumu ar PE pārklājumu, sarkanā tonī. Bet vienstāvīgajam ēkas korpusam ir palicis vecais dakstiņu jumta segums, kas eksploatācijas laiku ir nokalpojis un ir sliktā tehniskā stāvoklī. Vienstāvīgajam ēkas korpusam, jumts ir jau iebrucis, lietusūdens ietekmē, kas patstāvīgi bojā ēkas koka konstrukciju. Sētas pusē, kur jumts ir iebrucis, praktiski visas koka spāres ir jānomaina uz jaunām. Ielas pusē dakstiņu jumts lokālās vietās ir bojāts (dakstiņi ir sadrupuši), un lietusūdens arī bojā koka konstrukciju. Vienstāvīgajam ēkas korpusam, nepieciešams jumtu atjaunot, nomainot mūrlatu, spāres un jumta krēslu atbilstoši grafiskajiem zīmējumiem (skatīt pielikumā).

Jumta segumu (ēkas vienstāvīgajam korpusam) ir paredzēts mainīt uz metāla dakstiņveida jumta segumu ar PE pārklājumu. Krāsu tonis loksnēm ir sarkans – RR29.

Paredzēts veikt šādus darbus:

1. Esošā dakstiņu, vecā šindeļa un latojuma demontāžu līdz spārēm.
2. Spāres, jumta krēslu, mūrlatas un vējkastu demontāža.
3. Mūrlatas, spāres un nesošo koka konstrukciju atjaunošana.
4. Elpojošas difūzijas membrānas ieklāšana uz spārēm.
5. Garenlatojuma montāža ar 30(h)x50mm koka latām.
6. Jauna šķērslatojuma montāža ar 35(h)x100mm koka latām (solis 200mm), līmeņojot jumta plakni.
7. Metāla dakstiņveida jumta segumu ar PE pārklājumu montāža.
8. Jaunas lietusūdens notek sistēmas montāža ar pusapaļām tehnēm dm150mm un apaļām notekcaurulēm dm120mm ar PE pārklājumu, sarkanā tonī - RR29 vai ekvivalentu.
9. Jaunu vējkastu un pažobeles montāža ar apdares dēļiem. Veikt krāsošanu 2 kārtās.

Būvniecības procesā radušos būvgružus paredzēts nogādāt uz sertificētu izgāztuvi. Būvgruži netiek uzglabāti ne ēkā, ne mājas pagalmā. Būvgruži tiek likti būvgružu konteineros un izvesti uz sertificētu poligonu. Veicot būvgružu šķirošanu, sekot tādiem ekoloģiskās saimniecības pamatprincipiem kā demontāžas galaproduktu otrreizējā izmantošana un bīstamo un ilgstoši nesadalāmo atkritumu apjoma samazināšana, otrreizēji pārstrādājamo atkritumu stingri reglamentēta deponēšana atbilstoši ekoloģiskajiem noteikumiem, kā arī citiem videi draudzīgiem atkritumu saimniecības principiem.