

Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība Vandzenes pagasta pārvalde

Darbu apjomi

Telpu vienkāršota atjaunošana

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Garderobes telpas vienkāršota atjaunošana

Būves nosaukums: Vandzenes tautas nams

Objekta adrese: "Tautas nams", Vandzene, Vandzenes pagasts, Talsu novads

Nr. p. k.	Darba un izdevumu nosaukums pielietotie materiāli, to daudzums	Vienība	Daudz.
1	3	4	5
1	Demontāžas darbi		
2	Esošā grīdas seguma un kājīstus demontāža, grīdas virsmas attīrīšana	m2	18,20
3	Griestu plāksnes noņemšana, šķērsklāja demontāža/griestu attīrīšana un apmetuma nokalšana lokālās vietās	m2	18,20
4	Sienas attīrīšana no tapetēm un krāsojuma	m2	69,28
5	Mitruma nosūcēja noma	dienas	8,00
6	Būvgružu konteinera noma	m3	5,00
7	Būvgružu savākšana, utilizācija	m3	5,00
8	Grīda		
9	Virsmas nostiprināšana gruntējot	m2	18,20
10	dziļumgrunts	litri	3,64
11	Pašizlīdzinošās masas ieklāšana, biezumā 10-20mm	m2	18,20
12	SAKRET NSP ātri cietējoša pašizlīdzinošā masa grīdām	kg	4 36,80
13	Apakšklāja ieklāšana	m2	18,20
14	Isoplaat grīdas plāksnes - 850x590x7mm	m2	20,02
15	Lamināta ieklāšana	m2	18,20
16	Lamināts, klase 33, biezums 10mm	m2	20,02
17	Sliekšņa montāža	gb	1,00
18	metāla sliekšnis	gb	1,00
19	stiprinājumi	kompl.	1,00
20	Kājīstes montāža	m	17,32
21	ozolkoka koka kājīstes, veidgabali - krāsotas	m	18,19
22	stiprinājumi	m	17,32
23	Sienas		
24	Virsmas nostiprināšana gruntējot	m2	69,28
25	dziļumgrunts	litri	13,86
26	Armējošā slāņa uzklāšana ar stiklšķiedras sietu	m2	69,28
27	līmjava	kg	277,12
28	armējošais siets	m2	79,67
29	Mūra sienas sagatave	m2	69,28
30	pamatkārtā špaktele Kestonit LH	kg	2 35,55
31	slīpriņas d225 P120	paka	1,00
32	dziļumgrunts	litri	13,86
33	Tapešu līmēšana	m2	69,28
34	krāsojamās stiklšķiedras tapetes	m2	77,59
35	gatavā tapešu līme	litri	24,25
36	Sienu krāsošana 2x	m2	69,28
37	krāsa iekštelpām	litri	23,56
38	tonēšana	litri	23,56
39	Logu un durvju ailes		
40	Ailes sagatave	m2	4,26

41	smalkā špaktele Atlas Rapid	kg	12,78
42	slīpripas d225 P120	paka	1,00
43	dziļumgrunts	litri	0,85
44	akrila hermētikis	gb	8,00
45	stūra šina režģsim	m	24,35
46	Ailes krāsošana 2x	m2	4,26
47	dziļumgrunts	litri	0,85
48	Sadolin Bindo 20, balta	litri	1,45
49	Radiatori		
50	Radiatora attīrīšana	kompl.	1
51	Radiatora pākrāsošana	kompl.	1
52	krāsa čuguna radiatoru krāsošanai	litri	1
53	Griesti		
54	Virsmas nostiprināšana gruntējot	m2	20,02
55	dziļumgrunts	litri	4,00
56	Armējošā slāņa uzklāšana ar stiklšķiedras sietu, stūru veidojot ieapaļotus pēc esošajiem griestiem	m2	20,02
57	līmjava	kg	160,16
58	armējošais siets	m2	23,02
59	Griestu sagatave, slīpēšana	m2	20,02
60	pamatkārtā špaktele Kestonit LH	kg	48,05
61	smalkā špaktele Atlas Rapid	kg	24,02
62	slīpripas d225 P120	paka	0,20
63	dziļumgrunts	litri	4,00
64	Griestu krāsošana 2x	m2	20,02
65	krāsa iekštelpām	litri	6,81
66	tonēšana	litri	6,81
67	Elektroinstalācija		
68	Kabeļa NYM 3*1.5mm2 montāža	m	18,00
69	Kabeļa NYM 3*2.5mm2 montāža	m	37,00
70	Nozarkārbas montāža	gb	5,00
71	Apgaismojuma lustra	gb	2,00
72	Apgaismojuma slēdzis, divdaļīgs	gb	1,00
73	Kontakligzdas	gb	4,00