



APZĪMĒJUMI

- Betona bruģakmens iesegums
- Teritorija, kurā demontējamas esošās betona plāksnes (76 + 4 = 80 m²) un iesējams zāliens
- "guļus" novietotās ceļu apmales (100.30.15.)
- mazās ietvju/ceļu (BR.100.20.8.) apmales
- pārvietojamie vārti un vārtiņi

izmaiņu 1.kārta		izmaiņu 2.kārta	
	Sākotnējā risinājumā paredzēto bruģa segumu nav paredzēts izbūvēt		Papildus sākotnējam risinājumam bruģējamās platības: celiņu pieslēgumu pagarinājumi līdz ielām - (27,5 m ²)
	Papildus sākotnējam risinājumam ierīkojamās apmales: guļus novietojamās apmales (100.30.15.) - 19,3 m mazās celiņu apmales (100.20.8) - 13,85 m		Oļu (frakcija 8-16 mm) segums zem pandusa - (20 m ²). celiņa izveide līdz Upesgrīvas pamatskolas ieejai - (141 m ²). mazās celiņu apmales (100.20.8) - 102,15 m

**CELIŅU APMAĻU
IEKŠĒJĀS MALAS KOORDINĀTU PUNKTI**

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| A ● x=343203.20 /y=411008.35 | s ● x=343188.99 /y=411062.18 |
| B ● x=343199.50 /y=411032.79 | T ● x=343193.98 /y=411029.10 |
| C ● x=343196.09 /y=411035.31 | U ● x=343158.60 /y=411023.18 |
| D ● x=343191.83 /y=411063.18 | V ● x=343155.21 /y=411025.70 |
| E ● x=343216.55 /y=411067.14 | Z ● x=343152.26 /y=411046.13 |
| F ● x=343216.02 /y=411070.50 | Q ● x=343149.29 /y=411045.70 |
| G ● x=343191.36 /y=411066.56 | X ● x=343155.44 /y=411003.04 |
| H ● x=343187.23 /y=411093.89 | Y ● x=343153.96 /y=411002.83 |
| I ● x=343184.77 /y=411097.92 | A' ● x=343154.27 /y=411000.65 |
| J ● x=343182.69 /y=411095.75 | B' ● x=343158.72 /y=411001.29 |
| K ● x=343184.25 /y=411093.47 | C' ● x=343156.49 /y=411016.83 |
| L ● x=343186.65 /y=411077.60 | D' ● x=343159.03 /y=411020.21 |
| M ● x=343186.88 /y=411076.12 | E' ● x=343191.48 /y=411025.64 |
| N ● x=343187.64 /y=411071.08 | F' ● x=343194.90 /y=411023.13 |
| O ● x=343178.13 /y=4110369.60 | G' ● x=343197.27 /y=411007.45 |
| P ● x=343176.63 /y=411070.92 | H' ● x=343191.66 /y=411044.49 |
| R ● x=343177.46 /y=411074.80 | I' ● x=343191.43 /y=411046.08 |

PASKAIDROJUMI

- * Betona bruģakmens seguma celiņu kopējā platība - 1033,5 m².
- * Celiņa apmaļu augšējā virsma paredzama 5-10cm augstāk nekā zemes līmenis pie celiņa apmales.
- * Vārti un vārtiņi zemes vienības ZR daļā pārvietojami pa žoga asi uz Z pusi par 75 cm, lai vārtu novietojums atbilstu celiņu izvietojumam.
- * Izmaiņas paredz nobruģēt celiņu pie virtuves ieejas un celiņu līdz Upesgrīvas pamatskolas ieejai.
- * Jāparedz kanalizācijas akas augstuma korekcija papildus vienai akai.

Būvniecības ierosinātājs: Talsu novada pašvaldība			LABIEKĀRTOJUMA ATJAUNOŠANA Ozolu ielā 2, PII "Ķipars" Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā		
Proj. vad.	I.Ķļaviņa	10.2020.	ĢENERĀLPLĀNS, M 1 : 500	Stadija	Lapa
Arhitekts	I.Ķļaviņa	10.2020.			TS - 2
			SIA "SMILŠU PILIS" Būvkomersanta reģ. 3262-R		

*Saskaņots
30.10.2020*
[Signature]