

Ielas apgaismojuma izbūve Fabrikas ielā, posmā no Fabrikas ielas 3 līdz Fabrikas ielai 21, Talsos.

#### Galveno darbu saraksts

1	Tranšejas rakšana un aizbēršana	m	60	
2	Tranšejas sagatavošana kabeļu ieguldīšanai	m	60	
3	Kabeļa montāža sagatavotā tranšejā	m	393	
4	Caurules montāža tranšejā	m	146	
5	Kabeļa ievēšana caurulē	m	146	
6	Kabeļu galu apdares montāža	gab.	27	
7	Kabeļu pievienošana sadalnē, balstā	gab.	27	
8	Kabeļu ievēšana apg.balstā	m	54	
9	Balstu montāža	gab.	12	
10	Betona pamatu montāža	gab.	12	
11	Gaismekļa montāža balstā	gab.	12	
12	Automātslēdžu montāža balstā	gab.	12	
13	Trases sakārtošana ar zālāja seguma atjaunošanu	m <sup>2</sup>	52	
14	Betona plātnes segums	m <sup>2</sup>	5	
15	Trases nospraušana	m	304	
16	Trases digitālā uzmērīšana	m	304	
17	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1	
18	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1	
19	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1	

#### Materiālu un iekārtu saraksts

1	Apgaismojuma balsts 4,5 m	gab.	12	
2	Apg.balsta betona pamatne 4,5 m balstam	gab.	12	
3	Apg. balsta blīvģumija	gab.	12	
4	Spaiļu bloks SV 15	gab.	12	
5	Automātiskais drošinātājs 1B6A	gab.	12	
6	Gaismeklis SITECO 5XA5252F1A28 LATERNE LED 19,8W, 3000K, 1680lm	gab.	12	
7	Lokanais kabelis NYM-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	54	
8	Kabelis AXMK 4x16	m	393	
9	Kabeļu galu apdares EPKT 0015 (4-35 mm <sup>2</sup> )	kompl.	26	
10	Kabeļu galu apdares EPKT 0031 (50-70 mm <sup>2</sup> )	kompl.	1	
11	Caurule EVOcab Flex 110 mm 450 N	m	103	
12	Caurule EVOcab Hard 110 mm 750 N	m	43	
13	Kabeļu signāllenta	m	320	
14	Sadalne ABB CDC 420 (Individuāli komplektējama)	kompl.	1	
15	Palīgmateriāli	kompl.	1	
16	Materiālu transportēšana un sagādes izdevumi%	kompl.	1	